



TUNTORP  
454 93 BRASTAD  
Telefon 0523-404 05 vxl  
Telefax 0523-408 32

Skaraborgs Miljöhantering AB  
Fabriksgatan 5  
541 57 SKÖVDE

ORDE NR

Er order  
06.12.08

Vår ref.  
Rune Korp/MK.

BRASTAD  
2006.12.12

Vi har emottagit Er order, vilken vi tacksamt noterat för utförande enligt nedanstående specifikation:

1 st Slamsugningsbyggnation KS-GIGANT, typ ASLH 14,0-4.  
Enligt ADR-normerna.

- Pos.1** Byggnationen i utförande enligt bifogad "TEKNISK BESKRIVNING", märkt med ordererkännande 0650-934.
- Pos.2** Byggnationen monteras på av Er tillhandahållt chassi fabr. VOLVO FH12, 6x2\*4 Axelvstånd 430 cm. Utrustad med växellådkraftuttag PTR-DH, påbyggaruttag el, 9,0-tons framaxel samt ADR utrustad.
- KOMPLETTERANDE UTRUSTNING:**
- Pos.3** Tanken indelas i två fack om vardera 4.000 liter och 10.000 liter med helsvetsad skiljevägg (djupkupad gavel).
- Främre facket (4.000 liter) utrustas med manlucka, nivåflottörer samt flottörventil som förses med vriddon. 4" Kulventil monteras i mellangavel som överspolnings. Renslucka med 3" kulventil monteras vid tankens högra sida med underliggande spillplåt. Luckan placeras så att bästa möjliga tömning sker från tankfacket. El-pneumatiskt vriddon för öppen-stängd 4" kulventil.
- Pos.4** Tanken har helt öppningsbar gavel som tätas till tankkragen med rillad gummi-packning. Gaveln öppnas med hydraulcylinder och regleras till tanken med 6 st låskolvar, som är justerbara.
- Pos.5** Bakre tankfacket utrustas med 1 st manlucka samt sarglåda på tanktak som rull-skydd.
- Pos.6** 2 st Anslutningar 3" på tanktak för provtagning.
- Pos.7** 3" Rör från främre fack till bakkant tank med kulventiler, hane samt blindlock.
- Pos.8** 3" Uttag från matarledning med kulventil, hane samt blindlock för släp.
- Pos.9** Toppsug, 4" kulventil utrustas med el-pneumatiskt vriddon med manövrering från utvändigt instrumentpanel.

Kronor

.. /2..

LEVERANSTID:  
LEVERANSPLATS:  
BETALNINGSVILLKOR:

Se sista sidan.

HÖGAKTNINGSFULLT  
Industriaktiebolaget  
KORP & SON

ORDE

NR

Fortsättning:

Kronor

- Pos.10 Toppsug, 3" kulventil förses med el-pneumatiskt vriddon, är avsedd för sugning med 2" slang, manövrering från utvändig instrumentpanel.
- Pos.11 Utblås från kompressor på vänster sida.
- Pos.12 Mantelplåten i slamtanken tillverkas i rostfri plåt 1.4301. Gavlar o övrigt material tillverkas i P.265GH.
- Pos.13 Kompressor/vakuumpump fabr. DEMAG-WITTIG. RFW 200 med orginaltillbehör som finfilter, vakuumentil, ljuddämpare-oljeavskiljare samt utrustad med säkerhets-ventiler inställda på 0,9 bar samt 2.0 bar. 21.650 l/min, fri luft.
- Pos.14 1" Uttag på hals renslucka, främre facket med dito kulventil samt 10 meter 1" slang.
- Pos.15 ½" Tryckluftsuttag monteras på lämplig plats.
- Pos.16 Behållare, rymd c:a 3-5 liter med anordning för extra smörjning av kompressor.
- Pos.17 2 st skåp för arbetskläder med värme monteras mellan hytt och slamtank.
- Pos.18 Slanglådor, skåpen samt boggiskärmar tillverkas av "BLANK" rostfri plåt.
- Pos.19 1 st "BLANK" rostfri låda för slangkopplingar med perforerad plåt i botten.
- Pos.20 4 st Arbetsljus/backljus samt 1 st varningsfyr monteras efter Era önskemål.
- Pos.21 Takskylt typ MIDI med 2 st strålkastare, 2 st varningsfyrar samt genomlyst opalskiva
- Pos.22 2 st Baklampor monteras på sarglåda tanktak.
- Pos.23 5 st Slangkonsoller på baggavel varav 3 st är täckta med plåt.
- Pos.24 Miljövänlig vegetabilisk hydraulolja. Shell Naturelle.
- Pos.25 Sidoskydd enl. gällande bestämmelser.
- Pos.26 VBG-drag 795 komplett med el- och bromsanslutningar samt luftservo med enkel-ventil.
- Pos.27 Montering av Smart-Drive på kompressor- och hydrauloljekyl.
- Pos.28 Rostfria "BLANKA" skydd för kylfläktar.

..13..

Se sista sidan.

LEVERANSTID:  
LEVERANSPLATS:  
BETALNINGSVILLKOR:

HÖGAKTNINGSFULLT  
Industriaktiebolaget  
KORP & SON

ORDERE

DE NR

Fortsättning:

Kronor

**Pos.29** Tankskydd (aluminium) längs hela vänster och höger tanksida.

**Pos.30** Ytbehandling: Byggnationen sandblästras och grundmålas.  
Hela byggnationen lackeras i Er färgnyans, inkl. klarlack.  
Ev. övrig färgsättning som stripes, text debiteras extra.  
Hytten förutses vara fabrikslackerad.

PRIS:Exkl.moms.....

Fordonet levereras besiktigt och godkänt av INSPECTA AB och SBP för klasserna: 3, 6.1 och delar av klass 8 och 9 som får transporteras i tanken.

### ÖVRIGT!

Det kompletta fordonet levereras från oss med besiktningshandlingar.

Under hela byggnationstiden utföres egen kontroll av materiallistor, certifikat och ritningar.

Kontroll att byggnationen stämmer med order.

Besiktning och provning av Det Norske Veritas Inspection AB.

Funktionstest och kontroll på hela byggnationen samt slutkontrollintyg vid leverans med alla dokument och tester samt CE-märkning enl. EU:s maskindirektiv samt besiktning av SBP.

Garantin gäller 12 månader för byggnationen inkl. komponenter.

Byggnationen appliceras till chassit enl. chassileverantörens normer.

Bil.: "TEKNISK BESKRIVNING".

LEVERANSTID:  
LEVERANSPLATS:  
BETALNINGSVILLKOR:

Juni 2007. Chassileverans V14.  
Fritt vår fabrik, Brastad.  
20 dagar netto.

HÖGAKTNINGSFULLT  
Industriaktiebolaget  
KORP & SON

